



Prefeitura do Município de Bragança Paulista



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

Obra:	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA			TABELAS DE PREÇOS: CPOS-167 - JUNHO 2016 / PMS - JANEIRO - 2015 / 25%	
Local:	Av. Dos Imigrantes / Av. Dom Pedro I (TRECHO B1)				
Data:	07 DE OUTUBRO DE 2016			B.D.I. ADOTADO =	
Cod	Descrição	Unidade	TRECHO 01	R\$ UNIT.C/ BDI	
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - pintura da ciclovia na cor: vermelho	m ²	6.087,11	R\$	341.258,83
970514	Suporte em tubo galv. Ø 2" - colocado	kg	53,40	R\$	1.194,83
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-30b (PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS)	m ²	1,00	R\$	999,11
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - R-1 (PARE)	m ²	0,60	R\$	599,47
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - R-6c	m ²	8,00	R\$	7.992,90
970301	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	un	50,00	R\$	2.840,63
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de letras (PARE)	m ²	31,88	R\$	1.786,99
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: branco (FAIXA DE RETENÇÃO)	m ²	12,16	R\$	681,72
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: branco	m ²	553,37	R\$	31.023,53
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - pintura da ciclovia na cor: vermelho (TRAVESSIA de Ciclista)	m ²	366,31	R\$	20.536,25
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - pintura da ciclovia na cor: Branco (MCC)	m ²	52,16	R\$	2.924,22
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: amarelo	m ²	276,69	R\$	15.511,76
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura faixa de pedestre	m ²	36,80	R\$	2.063,10
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura travessia elevada (setas amarelas)	m ²	13,50	R\$	756,84
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de setas	m ²	10,10	R\$	566,23
05-75-00	Rebaixamento e regularização de guias nos locais indicados em projeto	m	20,30	R\$	316,17
4s0612111	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e instalação	un	2.046,00	R\$	109.230,83
			Total	R\$	540.283,41

RESUMO DA PLANILHA		%	TOTAIS
01	TRECHO 1 - Av. Dos Imigrantes / Travessa Carlos Gomes	100,00	540.283,41
TOTAL		100,00	540.283,41