



## Prefeitura do Município de Bragança Paulista



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

Obra:	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA			TABELAS DE PREÇOS: CPOS-167 - JUNHO 2016 / PMSP - JANEIRO - 2015 / SICPRO3 - MARÇO - 2014	
Local:	Av. Alberto Diniz até Entrada Montanha Leite Sol (TRECHO D)			25%	
Data:	07 DE OUTUBRO DE 2016			B.D.I. ADOTADO =	
Cod	Descrição	Unidade	TRECHO 01	R\$ UNIT.C/ BDI	
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: branco	m <sup>2</sup>	630,62	R\$	35.354,13
970514	Suporte em tubo galv. Ø 2" - colocado	kg	240,3	R\$	5.376,71
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-30b (PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS)	m <sup>2</sup>	4,5	R\$	4.496,01
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (CICLOVIA COMPARTILHADA)	m <sup>2</sup>	1	R\$	999,11
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (LEGENDA CICLOVIA COMPARTILHADA)	m <sup>2</sup>	2,88	R\$	2.877,44
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - R-1 (PARE)	m <sup>2</sup>	2,55	R\$	2.547,74
970301	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	un	26	R\$	1.477,13
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: branco (FAIXA DE RETENÇÃO)	m <sup>2</sup>	4,18	R\$	234,34
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - pintura da ciclovia na cor: vermelho (const. CICLOVIA)	m <sup>2</sup>	4044,04	R\$	226.718,99
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - pintura da ciclovia na cor: vermelho (TRAVESSIA DE CICLISTA)	m <sup>2</sup>	335,29	R\$	18.797,20
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - pintura da ciclovia na cor: Branco (MCC)	m <sup>2</sup>	41,44	R\$	2.323,23
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: amarelo	m <sup>2</sup>	183,827	R\$	10.305,80
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de setas	m <sup>2</sup>	4,2	R\$	235,46
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Letras (Pare)	m <sup>2</sup>	16,25	R\$	911,02
05-75-00	Rebaixamento e regularização de guias nos locais indicados em projeto	m	59,86	R\$	932,32
				R\$	313.586,63

RESUMO DA PLANILHA		%	TOTAIS
01	TOTAL TRECHO 1 - AV. ALBERTO DINIZ / ENTRADA MONTANHA LEITE SOL	100,00	313.586,63
TOTAL		100,00	313.586,63