



Prefeitura do Município de Bragança Paulista



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

Obra:	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA			TABELAS DE PREÇOS: CPOS-167 - JUNHO 2016 / PMSP - JANEIRO - 2015 / SOCRO2 - MARÇO - 2014	
Local:	Av. dos Imigrantes até Av. Dr. Plínio Salgado (TRECHO F)				
Data:	07 DE OUTUBRO DE 2016	B.D.I. ADOTADO =		25%	
Cod	Descrição	Unidade	TRECHO 01	R\$ UNIT.C/ BDI	
020802	Placa de identificação para obra	m²	24,00	R\$	12.895,50
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: branco	m²	169,87	R\$	9.523,39
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-30a (TRANSITO DE CICLISTAS)	m²	0,25	R\$	249,78
970514	Suporte em tubo galv. Ø 2" - colocado	kg	307,05	R\$	6.870,24
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-30b (PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS)	m²	5,50	R\$	5.495,12
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-30c	m²	0,75	R\$	749,33
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-18	m²	0,25	R\$	249,78
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (leg. Término)	m²	0,25	R\$	249,78
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-33b	m²	1,20	R\$	1.198,94
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-32a	m²	0,64	R\$	639,43
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - R-1 (PARE)	m²	4,65	R\$	4.645,87
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - R-2 (DÊ A PREFERÊNCIA)	m²	0,25	R\$	249,78
970301	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	un	22,00	R\$	1.249,88
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: branco (FAIXA DE RETENÇÃO)	m²	6,74	R\$	377,86
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - pintura da ciclovia na cor: Branco (MCC)	m²	39,20	R\$	2.197,65
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - pintura da ciclovia na cor: vermelho (TRAVESSIA DE CICLISTAS)	m²	227,70	R\$	12.765,43
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: Vermelho (ciclovia)	m²	1860,31	R\$	104.293,57
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: Branco (DÊ A PREFERÊNCIA)	m²	0,10	R\$	5,61
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: amarelo	m²	79,46	R\$	4.454,78
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - (TRAVESSIA ELEVADA)	m²	7,25	R\$	7.243,57
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de setas	m²	4,70	R\$	263,49
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Letras (Pare)	m²	14,38	R\$	805,90
05-75-00	Rebaixamento e regularização de guias nos locais indicados em projeto	m	79,37	R\$	1.236,19
4s06121	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e instalação	un	24,00	R\$	1.281,30
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-32b (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES)	m²	2,25	R\$	2.248,00
540101	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal (Barreira New Jersey)	m²	614,16	R\$	1.765,70
813000	Defensa em concreto Fck= 22MPa armado extrusada (barreira) simples (Barreira New Jersey)	m	1364,79	R\$	355.834,87
				R\$	539.040,74

RESUMO DA PLANILHA		%	TOTAIS
01	TRECHO 1 - AV. DOS IMIGRANTES / AV. DR. PLÍNIO SALGADO	100,00	539.040,74
TOTAL		100,00	539.040,74